

การประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 14 บ้านหนองลิ้ม ตำบลชะ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์  
 จากถนน คสล.เดิม ศาลาประชาคม -ไปทางห้วยระวี  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 27.60 ลบ.ม.  
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 184.00 ตร.ม. หินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร  
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
 ประมาณการโดย (นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์) เมื่อวันที่ 20-มิ.ย.-60 ตามแบบ อบต.ปะ กำหนด

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	บาท/หน่วย	รวม(บาท)	บาท/หน่วย	รวม(บาท)		
1	งานตัดเกรด ฯ -ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานชั้นพื้นทาง -ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ -ลูกรังชั้นพื้นทาง	9.20 -	ลบ.ม. ลบ.ม.	229.54 -	2,111.77 -	99.00 -	910.80 -	3,022.57 -	
3	งานผิวจราจร (ค 2) -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1 ) -ทรายหยาบ -หินย่อย 1 - 2	27.60 9.38 16.56 30.36	ลบ.ม. ตัน ลบ.ม. ลบ.ม.	- 2,237.51 229.54 771.03	- 20,996.79 3,801.18 23,408.47	306.00 - - -	8,445.60 - - -	8,445.60 20,996.79 3,801.18 23,408.47	
4	งานเหล็กเสริม/ไม้แบบ/รอยต่อ/ไหล่ทาง -เหล็ก DB. Dia. 12 mm. SD 30 ( เสริม joint ) -เหล็กตะแกรง wire mesh Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. -ลวดผูกเหล็ก -ไม้แบบและค้ำยัน ไข่เวียน -ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ -ตะปูตีแบบ -แผ่นโฟม -วัสดุอุดรอยต่อ (แอสฟัลท์) -ไหล่ทาง (หินคลุก) -ไหล่ทาง (ลูกรัง)	0.07 184.00 - 3.78 24.30 6.08 - 74.00 1.38 -	ตัน ตร.ม. กก. ลบ.ฟ. ตร.ม. กก. แผ่น ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	18,765.26 23.22 - 579.23 - 35.98 20.00 13.20 641.03 -	1,366.41 4,273.27 - 2,186.97 - 218.58 - 976.80 884.62 -	3,300.00 5.00 - - 133.00 - - - 99.00 -	240.29 920.00 - - 3,231.90 - - - 136.62 -	1,606.70 5,193.27 - 2,186.97 3,231.90 218.58 - 976.80 1,021.24 -	
5	งานท่อระบายน้ำ -ท่อ คสล. Ø 0.30 x1.00 เมตร -ท่อ คสล. Ø 0.40 x1.00 เมตร -ท่อ คสล. Ø 0.60 x1.00 เมตร -ท่อ คสล. Ø 0.80 x1.00 เมตร -ท่อ คสล. Ø 1.00 x1.00 เมตร	- - - - -	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน	- 458.39 - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
รวมต้นทุนค่าแรงและวัสดุ								74,110.08	
เป็นเงินทั้งสิ้น								(-เจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบาทแปดสตางค์-)	