

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบล
 ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบล
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 ตำบลปะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบเลขที่ 1141020,2111100,3111045,412003,911001,911002,911003,911006,921006,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 23 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ลิตรละ 23.27 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	58,570.00	74,383.90	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	17,590.00	22,339.30	*
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	3,290.00	4,178.30	*
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	5,550.00	7,048.50	*
	1.5 ประตูรั้ว (เฉพาะประตู) แบบเลขที่ 921006	12,270.00	15,582.90	*
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003	149,990.00	190,487.30	*
	1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	36,300.00	46,101.00	*
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	36,300.00	46,101.00	*
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	15,000.00	19,050.00	*
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	19,150.00	24,320.50	*
	1.11 ค่าก่อสร้างสะพานตะกอน แบบเลขที่ 911002	9,120.00	11,582.40	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141020	903,460.00	1,147,394.20	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	444,660.00	564,718.20	
	2.3 หอดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045	631,420.00	801,903.40	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	97,550.00	130,375.58	*
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	655,830.00	876,516.80	
	3.3 ถมดิน, ปรับพื้นที่บริเวณ	53,000.00	70,834.50	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	4.1 เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	56,000.00	59,920.00	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	72,000.00	77,040.00	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	20,800.00	22,256.00	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	10,040.00	10,742.80	*
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,500.00	3,745.00	*
	4.6 สารส้ม	12,000.00	12,840.00	*
	4.7 ค่าขนส่ง	35,000.00	37,450.00	* ขึ้นอยู่กับสถานที่
	4.8 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	590,184.00	631,496.88	ก่อสร้าง
	4.9 รั้วลวดหนาม แบบเลขที่ 921001	30,019.00	32,120.33	
	รวมเป็นเงิน	3,978,593	4,940,528.78	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		4,940,000.00	
(ตัวอักษร)		(-สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)		