

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานน้ำ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
1	ก่อสร้างถนนสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบะ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านบอน หมู่ที่ 4 ตำบลกระโพ	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.05 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,000 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	11,970,000 (อบจ.)/ (ทางหลวงชนบท)	11,970,000 (อบจ.)/ (ทางหลวงชนบท)	11,970,000 (อบจ.)/ (ทางหลวงชนบท)	ประชาชนตำบลละหานน้ำได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาคสล. บ้านบะ หมู่ที่ 1 จากแยกถนนลาดยางทางหลวงชนบท สร 3027 ถึงสี่แยกบ้านนางผ่อง เพิ่มเติม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dia 0.50x1 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.90x1 ม. ลึก 1 ม. บ่อพักทุกช่วงระยะ 6 ม. จำนวน 110 บ่อ ระยะทาง 330 ม. (สองข้าง ทาง) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท 2-03 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	4,000,000 (อบจ.)	4,000,000 (อบจ.)	4,000,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละหานน้ำได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 2 จากแยกถนนลาดยางทางหลวงชนบท สร 3009 ถึงแยก คสล. เดิม	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 348 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 208.80 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dia 0.40x1ม. จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	742,000 (อบจ.)	742,000 (อบจ.)	742,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละหานน้ำได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากแยกถนนลาดยางทางหลวงชนบท สร 3207 ถึง แยกถนน คสล.เดิม บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกและใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 960 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	915,000 (อบจ.)	915,000 (อบจ.)	915,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละหานน้ำได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานน้ำ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จาก คสล.เดิม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ถึง แยกลูกวังบ้านเนิน หมู่ที่ 8	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกและใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,400 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 เมตร บ้านเนิน หมู่ที่ 81,088 ลบ.ม. ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	1,037,000 (อบจ.)	1,037,000 (อบจ.)	1,037,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละหานน้ำได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 จากแยกถนน คสล.เดิม ถึงวัดโพธิ์สัตว์	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia 0.40x1 ม. จำนวน 1 จุดๆละ 5 ท่อน ตามแบบ อบต.บะกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	1,044,000 (อบจ.)	1,044,000 (อบจ.)	1,044,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละหานน้ำได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
7	ก่อสร้างถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน) บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 จากวัดโพธิ์สัตว์บ้านเปือยปราสาท ถึง ถนน คสล. เดิม บ้านเนิน หมู่ที่ 8	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกและใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,136 ลบ.ม. ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	1,082,000 (อบจ.)	1,082,000 (อบจ.)	1,082,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละหานน้ำได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1000 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.หรือมีปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia 0.40x1 ม. จำนวน 1 จุดๆละ 5 ท่อน ตามแบบ อบต.บะกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย	1,044,000 (อบจ.)	1,044,000 (อบจ.)	1,044,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละหานน้ำได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากสี่แยกบ้านนายเทอม สิบเทพ ถึง โรงเรียนข้าวชุมชน	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 325 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 195 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia 1.40x 1 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 10 ท่อน ตามแบบ อบต.บะ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	694,000 (อบจ.)	694,000 (อบจ.)	694,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากแยกบ้าน น.ส.สมบุรณ์ คงมัน ถึงบ้านนายสุรสี จินดาศรี	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia 0.40x 1 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 10 ท่อน ตามแบบ อบต.บะ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	543,000 (อบจ.)	543,000 (อบจ.)	543,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากแยกบ้านนายประสิทธิ์ ตลับทอง ถึงบ้านนายสถิตย์ ปานเพชร	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 323 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,615 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 242.25 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia 0.40x 1 ม. จำนวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อน ตามแบบ อบต.บะ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ	843,000 (อบจ.)	843,000 (อบจ.)	843,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากแยกถนนลาดยางทางหลวงชนบทสร 3009 บ้านหนองตาไก่หมู่ที่ 2 ถึง ถนน คสล.เดิมบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกและใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 3,550 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,136 ลบ.ม. ตามแบบอบต.บะกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	1,082,000 (อบจ.)	1,082,000 (อบจ.)	1,082,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา
โครงการเกนศึกษภาพ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
14	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัววี บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ถนนกลางหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 1,000 ม. หิน 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. หรือมีปริมาตรคสล. ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia 0.40x1 ม. จำนวน 20 จุดๆ ละ 80 ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนดและติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	703,000 (อบจ.)	703,000 (อบจ.)	703,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละ ได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล. เดิม บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ถึง ถนน คสล. เดิม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หิน 0.15 ม. มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,875 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,500 ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia Ø 0.40 x 1 ม. จำนวน 42 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด	5,780,000 (อบจ.)	5,780,000 (อบจ.)	5,780,000 (อบจ.)	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล. เดิม บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ถึง ถนน คสล. เดิม สะพานคลองบักตอก บ้านเนินยาง หมู่ที่ 8	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หิน 0.15 ม. มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia Ø 0.40 x 1 ม. จำนวน 28 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด	3,240,000 (อบจ.)	3,240,000 (อบจ.)	3,240,000 (อบจ.)	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลละ หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภอนำทม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
15	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากคสล.เดิมบ้านนายประวัติ ชาญศรี ถึงหนองเบ็ง	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 418 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,090 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 313.50 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dia 0.60x1 ม. จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	1,081,000 (อบจ.) (ทางหลวงชนบท)	1,081,000 (อบจ.) (ทางหลวงชนบท)	1,081,000 (อบจ.) (ทางหลวงชนบท)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
16	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากหนองเบ็ง ถึงที่นายนายยันต์ รสหอม	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 702 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,510 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 526.50 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dia 0.60x1 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 14 ท่อน ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	1,792,000 (อบจ.) (ทางหลวงชนบท)	1,792,000 (อบจ.) (ทางหลวงชนบท)	1,792,000 (อบจ.) (ทางหลวงชนบท)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
17	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากที่นายนายยันต์ รสหอม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 233 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,615 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 174.75 ลบ.ม. ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย	616,000 (อบจ.) (ทางหลวงชนบท)	616,000 (อบจ.) (ทางหลวงชนบท)	616,000 (อบจ.) (ทางหลวงชนบท)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลละ หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
18	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินง หมู่ที่ 8 จากถนน คสล.เดิม ถึง ถนนลาดยาง สร.76105	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 97.80 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia 0.40x1 ม. จำนวน 1 จุดๆละ 5 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	364,000 (อบจ.)/(ชนบท)	364,000 (อบจ.)/(ชนบท)	364,000 (อบจ.)/(ชนบท)	ประชาชนตำบลจะได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
19	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินง หมู่ที่ 8 จากนายจวง ชอนกลิน ถึง ธนาคารข้าวหมู่บ้าน	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 198 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	697,000 (อบจ.)/(ชนบท)	697,000 (อบจ.)/(ชนบท)	697,000 (อบจ.)/(ชนบท)	ประชาชนตำบลจะได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
20	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านเนินง หมู่ 8 จาก คสล.เดิม สะพานห้วยบักดอก ไปทางบ้านสำโรง	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,450 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,087.50 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 7,250 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia Ø 0.40 x 1 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด	3,365,000 (อบจ.)	3,365,000 (อบจ.)	3,365,000 (อบจ.)	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
21	ก่อสร้างถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน) บ้านปริง หมู่ที่ 10 จากแยกถนนลาดยางทางบ้านปริง ถึง แม่น้ำมูล	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกและใช้ขนส่งผลผลิตการเกษตร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ	459,000 (อบจ.)	459,000 (อบจ.)	459,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลจะได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบล หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
22	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านปริง หมู่ที่ 10 จากหน้าโรงเรียนถึงหน้าบ้านนายโพย	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกและใช้ขนส่งผลผลิตการเกษตร	ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม.	3,000,000 (อบจ.)	3,000,000 (อบจ.)	3,000,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
23	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านปริง หมู่ที่ 10 จากบ้านนายยัง บุญครองถึงบ้านนายเม็ง จำปาทอง	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกและใช้ขนส่งผลผลิตการเกษตร	ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 410 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม.	1,900,000 (อบจ.)	1,900,000 (อบจ.)	1,900,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
24	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านปริง หมู่ที่ 10 จากสี่แยกกลางหมู่บ้านถึง กองทุน	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกและใช้ขนส่งผลผลิตการเกษตร	ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 210 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม.	1,100,000 (อบจ.)	1,100,000 (อบจ.)	1,100,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
25	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล บ้านปริง หมู่ที่ 10 ตำบลละ ถึง บ้านไพรเวง ตำบลพรมเทพ	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกและใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 35 ม. ยาว 654 ม. สูง 17 ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	25,000,000 (กรมทางหลวงชนบท)	25,000,000 (กรมทางหลวงชนบท)	25,000,000 (กรมทางหลวงชนบท)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
26	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปริง หมู่ที่ 11 จากถนนลาดยาง สร.74103 ถึง ถนนลาดยาง สร.76105 บ้านเฉนิยง หมู่ที่ 8	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,568 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 12,840 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,926 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia Ø 0.60x 1 ม. จำนวน 1 จุดจุดละ 7 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	6,409,000 (อบจ.)/(ชนบท)	6,409,000 (อบจ.)/(ชนบท)	6,409,000 (อบจ.)/(ชนบท)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลละ หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
27	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาคสล.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ทางเข้าโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ถึงสามแยกบ้านนายเผด็จ ลักขร	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dia Ø 0.50x 1 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง 0.90 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1 ม. บ่อพักทุกช่วงระยะ 6 ม. จำนวน 117 บ่อ ระยะทาง 350 ม. (สองข้างทาง) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท2-03) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	4,677,000 (อบจ.)	4,677,000 (อบจ.)	4,677,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
28	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาคสล.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 จากนายเผด็จ ลักขร ถึงทางหลวงชนบท สร.3027	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dia Ø 0.50x 1 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.90 ม.ยาว 1 ม. ลึก 1 ม. บ่อพักทุกช่วงระยะ 6 ม.จำนวน 173 บ่อ ระยะทาง 520 ม.(สองข้างทาง) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท2-03) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	6,948,000 (อบจ.)	6,948,000 (อบจ.)	6,948,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
29	ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนดินบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 จากแยกบ้านสำโรง ถึง ที่นาอาจารย์ธานีปโลเกตุ	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. สูงเฉลี่ย 1 ม. SLOPE 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม. พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia Ø 0.60x1 ม. จำนวน 2 จุด จุดละ 6ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	454,000 (อบจ.)	454,000 (อบจ.)	454,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
30	ก่อสร้างถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 จากแยกถนน คสล.เดิม ถึงบ้านสำโรง หมู่ 7	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 960 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	915,000 (อบจ.)	915,000 (อบจ.)	915,000 (อบจ.)	ประชาชนจำนวน 80 ครั้วเรือนได้รับ ประโยชน์	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา (บาท)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-----	---------	--------------	----------	------------------------	--------------------------	----------------------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ว่าจะได้รับ	รับผิดชอบ
31	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางเก่า หมู่ 13 จากถนน คสล.เดิม บ้านนายบุญมา เขียมรัมย์ ถึงสามแยกไปป่าวัดยางเก่า	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 472 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 354 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia 0.40x1 ม. จำนวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	1,212,000 (อบจ.)	1,212,000 (อบจ.)	1,212,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
32	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 จากสามแยกไปป่าวัดยางเก่า ถึง ถนน คสล.เดิมไปบ้านปริง หมู่ที่ 11	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 784 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,136 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไม่น้อยกว่า 470.40 ลบ.ม.ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	1,614,000 (อบจ.)	1,614,000 (อบจ.)	1,614,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา
33	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 จากสามแยกถนน คสล.เดิมบ้านนายถนัด เสาทอง ถึงลาดยาง สร.74103 ไปอ.ท่าตูม	เพื่อการคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถนนไร้ฝุ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 809 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,236 ตร.ม.หรือมีปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 485.40 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dia 0.60x1 ม. จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	1,670,000 (อบจ.)	1,670,000 (อบจ.)	1,670,000 (อบจ.)	ประชาชนตำบลละได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลละ หนา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		

34	ขุดลอกหนองสองห้อง บ้านบะ หมู่ที่ 1	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคและใช้ในการ การเกษตร	ขนาดกว้าง 42 ม. ยาว 180 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. SLOPE1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 16,250 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	624,000.00 (ชลประทาน)	624,000.00 (ชลประทาน)	624,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนมีแหล่ง น้ำใช้ในการเกษตร และปศุสัตว์	ส่วนโยธา
35	ขุดลอกหนองตาไก่ บ้านบะ หมู่ที่ 1	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคและใช้ในการ การเกษตร	ขนาดกว้าง 132 ม. ยาว 147 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,482.67 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	1,510,000.00 (ชลประทาน)	1,510,000.00 (ชลประทาน)	1,510,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนมีแหล่ง น้ำใช้ในการเกษตร และปศุสัตว์	ส่วนโยธา
36	ขุดลอกหนองสามพาน บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 2	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคและใช้ในการ การเกษตร	ขนาดกว้าง 135 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 46,258.67 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	2,030,000.00 (ชลประทาน)	2,030,000.00 (ชลประทาน)	2,030,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนมีแหล่ง น้ำใช้ในการเกษตร และปศุสัตว์	ส่วนโยธา
37	ขุดลอกหนองประทาย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคและใช้ในการ การเกษตร	ขนาดกว้าง 58 ม. ยาว 79 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,456 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	569,000.00 (ชลประทาน)	569,000.00 (ชลประทาน)	569,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
38	ขุดลอกหนองหัวลิง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคและใช้ในการ การเกษตร	ขนาดกว้าง 66 ม. ยาว 88 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,816 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	737,000.00 (ชลประทาน)	737,000.00 (ชลประทาน)	737,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
39	ขุดลอกหนองเปือย บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคและใช้ในการ การเกษตร	ขนาดกว้าง 100 ม. ยาว 110 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,258.67 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	750,000.00 (ชลประทาน)	750,000.00 (ชลประทาน)	750,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
40	ขุดลอกหนองเรือ	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ	ขนาดกว้าง 50 ม. ยาว 330 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	ประชาชนตำบลบะ	ส่วนโยธา

	บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5	อุบิโกล บริโกลและใช้ในการเกษตร	หรือมีปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า 27,058.67 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	(ชลประทาน)	(ชลประทาน)	(ชลประทาน)	ได้รับประโยชน์จากการใช้แหล่งน้ำ	
41	ชุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับอุบิโกล บริโกลและใช้ในการเกษตร	ขนาดปากกว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า 19968 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะกำหนด	787,000.00 (ชลประทาน)	787,000.00 (ชลประทาน)	787,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
42	ชุดลอกคลองตาพิศย์ บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับอุบิโกล บริโกลและใช้ในการเกษตร	ขนาดปากกว้าง 12 ม. ยาว 1,500 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า 40446 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด dia 0.60x1 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะกำหนด	1,559,000.00 (ชลประทาน)	1,559,000.00 (ชลประทาน)	1,559,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
43	ชุดลอกหนองเบง บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	เพื่อใช้แหล่งน้ำสำหรับอุบิโกล บริโกลและใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 80 ม. ยาว 140 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า 20,704 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะกำหนด	795,000.00 (ชลประทาน)	795,000.00 (ชลประทาน)	795,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกีนศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
44	ชุดลอกหนองเจนิยง บ้านเจนิยง หมู่ที่ 8	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับอุบิโกล บริโกล และใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 435 ม. ยาว 670 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า 20,704	2,500,000.00 (ชลประทาน)	2,500,000.00 (ชลประทาน)	2,500,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์	ส่วนโยธา

		การเกษตร	ลบ.ม. มีคันดินและเสริมลูกรังโดยรอบ พร้อมอาคาร บันได คสล.,อาคารทางน้ำเข้า-ออก และอาคาร ประกอบอื่นๆ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด				จากการใช้แหล่งน้ำ	
45	ขุดลอกคลองปักดอก บ้านเนินยง หมู่ที่ 8	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ในการ เกษตร	ขนาดปากกว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 19,968 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	789,000.00 (ชลประทาน)	789,000.00 (ชลประทาน)	789,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
46	ขุดลอกหนองกะมอล บ้านเนินยง หมู่ที่ 8	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ในการ เกษตร	ขนาดกว้าง 100 ม. ยาว 130 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 22,458.67 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	980,000.00 (ชลประทาน)	980,000.00 (ชลประทาน)	980,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
47	ขุดลอกหนองโคนไโล บ้านเนินยง หมู่ที่ 8	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ในการ เกษตร	ขนาดกว้าง 100 ม. ยาว 900 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 164,138.67 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	7,210,000.00 (ชลประทาน)	7,210,000.00 (ชลประทาน)	7,210,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกื้อกัยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
48	ขุดลอกหนองกันตา บ้านเนินยง หมู่ที่ 8	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ในการ เกษตร	ขนาดกว้าง 150 ม. ยาว 300 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 82,938.67 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย	3,640,000.00 (ชลประทาน)	3,640,000.00 (ชลประทาน)	3,640,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา

			ตามแบบ อบต.บะ กำหนด					
49	ขุดลอกหนองตาโนน บ้านเจนีง หมู่ที่ 8	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ใ นการเกษตร	ขนาดกว้าง 45 ม. ยาว 230 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 16,438.67 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	720,000.00 (ชลประทาน)	720,000.00 (ชลประทาน)	720,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
50	ขุดลอกคลองสะเดา บ้านเจนีง หมู่ที่ 8	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ใ นการเกษตร	ขนาดปากกว้าง 12 ม. ยาว 1,500 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 40,446 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dia 0.60x1 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	1,588,000.00 (ชลประทาน)	1,588,000.00 (ชลประทาน)	1,588,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
51	ขุดลอกคลองตาพรหม บ้านเจนีง หมู่ที่ 8	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ใ นการเกษตร	ขนาดปากกว้าง 12 ม. ยาว 1,500 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 40,446 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dia 0.60x1 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	1,580,000.00 (ชลประทาน)	1,580,000.00 (ชลประทาน)	1,580,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการแก้มกักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
52	ขุดลอกกระโสร บ้านเจนีง หมู่ที่ 8	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ใ นการเกษตร	ขนาดกว้าง 109 ม. ยาว 120 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 35,334 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	1,355,000.00 (ชลประทาน)	1,355,000.00 (ชลประทาน)	1,355,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา

53	ขุดลอกหนองเกียน บ้านปริง หมู่ที่ 10	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ในการ เกษตร	ขนาดกว้าง 70 ม. ยาว 170 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 20,098.67 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	880,000.00 (ชลประทาน)	880,000.00 (ชลประทาน)	880,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
54	ขุดลอกหนองปรือ บ้านปริง หมู่ที่ 11	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ในการ เกษตร	ขนาดกว้าง 114 ม. ยาว 138 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. SLOPE 1 : 2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 55,376 ลบ.ม. มีคันดินและเสริมลูกรังโดยรอบ พร้อมอาคารบันได คสล.,อาคารทางน้ำเข้า-ออก และอาคารประกอบอื่นๆ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	2,000,000.00 (ชลประทาน)	2,000,000.00 (ชลประทาน)	2,000,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
55	ขุดลอกคลองบักดอ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และใช้ในการ เกษตร	ขนาดปากกว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 19,968 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	789,000.00 (ชลประทาน)	789,000.00 (ชลประทาน)	789,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
56	ขุดลอกหนองปรือ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับ อุปโภคและบริโภค และ ใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 50 ม. ยาว 110 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,392 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	668,000.00 (ชลประทาน)	668,000.00 (ชลประทาน)	668,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำ	ส่วนโยธา
57	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำ	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ	5,200,000	5,200,000	5,200,000	ประชาชนได้รับ	ส่วนโยธา

	ขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5	สำหรับใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง		กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	ประโยชน์	
58	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำ สำหรับใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	ประชาชนได้รับ ประโยชน์	ส่วนโยธา
59	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านเนินยาง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำ สำหรับใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	ประชาชนได้รับ ประโยชน์	ส่วนโยธา
60	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำ สำหรับใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	ประชาชนได้รับ ประโยชน์	ส่วนโยธา
61	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านปริง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำ สำหรับใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	ประชาชนได้รับ ประโยชน์	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หนา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
62	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำ สำหรับใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	5,200,000 กรมทรัพยากรน้ำ (เกินศักยภาพ)	ประชาชนได้รับ ประโยชน์	ส่วนโยธา
63	ก่อสร้างผนังคอนกรีตกันเซาะตลิ่งน้ำมูล บ้านปริง หมู่ที่ 10	เพื่อป้องกันการพังทลาย และป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 850 ม. สูงเฉลี่ย 4 ม. ตามแบบมาตรฐานชลประทาน	2,000,000.00 (ชลประทาน)	2,000,000.00 (ชลประทาน)	2,000,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์	ส่วนโยธา

			พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย					
64	ก่อสร้างผนังคอนกรีตกันเขาสถิงน้ำมูล บ้านปริง หมู่ที่ 15	เพื่อป้องกันการพังทลาย และป้องกันน้ำเขาสถิง	ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 850 ม. สูงเฉลี่ย 4 ม. ตามแบบมาตรฐานชลประทาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	2,000,000.00 (ชลประทาน)	2,000,000.00 (ชลประทาน)	2,000,000.00 (ชลประทาน)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์	ส่วนโยธา
65	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ รอบหนองหนองตาไก่ บ้านบะ หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประชาชนได้รับประโยชน์ และใช้สำหรับออกกำลังกาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น (ตามแบบ อบต.บะ กำหนด)	2,000,000.00 (อบจ.)	2,000,000.00 (อบจ.)	2,000,000.00 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์	ส่วนโยธา
66	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ รอบหนองแคน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประชาชนได้รับประโยชน์ และใช้สำหรับออกกำลังกาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น (ตามแบบ อบต.บะ กำหนด)	2,000,000.00 (อบจ.)	2,000,000.00 (อบจ.)	2,000,000.00 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์	ส่วนโยธา
67	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ รอบหนองส้มเสี้ยว บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประชาชนได้รับประโยชน์ และใช้สำหรับออกกำลังกาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น (ตามแบบ อบต.บะ กำหนด)	2,000,000.00 (อบจ.)	2,000,000.00 (อบจ.)	2,000,000.00 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หน้า

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา

โครงการเกีนศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
68	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ รอบหนองเนินง บ้านเนินง หมู่ที่ 8	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประชาชนได้รับประโยชน์ และใช้สำหรับออกกำลังกาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น (ตามแบบ อบต.บะ กำหนด)	2,000,000.00 (อบจ.)	2,000,000.00 (อบจ.)	2,000,000.00 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์	ส่วนโยธา
69	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ รอบหนองตะตึงทะเล	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประชาชนได้รับประโยชน์	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น (ตามแบบ อบต.บะ กำหนด)	2,000,000.00 (อบจ.)	2,000,000.00 (อบจ.)	2,000,000.00 (อบจ.)	ประชาชนตำบลบะ ได้รับประโยชน์	ส่วนโยธา

บ้านปริง หมู่ที่ 15	รับประโยชน์ และใช้ สำหรับออกกำลังกาย						
---------------------	---	--	--	--	--	--	--

||