



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายอนุชิต วรรณคำ บ้านบะ หมู่ที่ 1 - ไปทางบ้านหนองตาโก้ หมู่ที่ 2 มีจจรจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 180.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ลบ.ม. โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.15 ม. ราคากลาง 358,000.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ขายเอกสารสอบราคาชุด 200.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปริง หมู่ที่ 10,15 จากสี่แยกบ้านนายปรารณา เพ็งสว่าง บ้านปริง หมู่ที่ 10,15 - ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 15 ตำบล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีจจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 157.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785.00 ตร.ม. มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 117.75 ลบ.ม. โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 391,000.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ขายเอกสารสอบราคาชุด 200.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปริง (เส้นที่ 1) หมู่ที่ 11 ตำบล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (ถนนภายในหมู่บ้าน) จากถนน หมู่บ้านปริง หมู่ที่ 11 - ไปทางบ้านเดนิม หมู่ที่ 8 มีจจรจร ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 154.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 770.00 ตร.ม. มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 115.50 ลบ.ม. โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.15 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง 379,000.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ขายเอกสารสอบราคาชุด 200.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปริง (เส้นที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (ถนนภายในหมู่บ้าน) มีจจรจร ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 100.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง 251,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ขายเอกสารสอบราคาชุด 200.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปริง หมู่ที่ 15 ตำบล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนายโสภ สุธรรเพ็ง - ไปทางบ้านนายสวน บุญครอง มีจจรจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 100.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง 203,000.-บาท (-สองแสนสามพันบาทถ้วน-) ขายเอกสารสอบราคาชุด 200.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดขายเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รับซองสอบราคา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ รับซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอท่าตูมชั้น ๒) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอท่าตูมชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ - ๑๔๕-๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



(นายสุทิน ลักขร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
สถานที่ก่อสร้าง	จากบ้านนายโสภา สุขบรรเทิง - ไปทางบ้านนายสวน บุญครอง บ้านเป็ริง หมู่ที่ 15 ตำบลละ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์							
ปริมาณ	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง	4.00	ม.	ระยะทางยาว	100.00	ม.		
	หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.			มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า	80.00	ลบ.ม.		
	ไหล่ทาง หินคลุก	กว้างข้างละ	0.20	ม.				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์							
แบบเลขที่	1 / 2558 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	11 พฤษภาคม 2558							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานหิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.40	-	1.3365	1.87	-
	1.2 งานปรับเกลียดแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	440.00	1.40	616.00	1.3365	1.87	823.28
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.5 งานวัสดุตัดเดือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	20.00	223.28	4,465.20	1.3365	298.39	5,987.74
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	400.00	324.98	129,992.00	1.3365	434.34	173,734.31
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	143.25	1,719.00	1.3365	191.45	2,297.44
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	68.00	70.40	4,767.20	1.3365	94.09	6,398.09
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	64.90	6,490.00	1.3365	88.74	8,673.89
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยแผ่	ลบ.ม.	8.00	491.58	3,932.64	1.3365	657.00	5,255.97
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)	ตร.ม.						
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ϕ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.2 ขนาด ϕ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ϕ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.4 ขนาด ϕ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.5 ขนาด ϕ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 1 แถว	แผง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 2 แถว	แผง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 3 แถว	แผง						
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 1 แถว	แผง						
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 2 แถว	แผง						
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 3 แถว	แผง						
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 1 แถว	แผง						
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 2 แถว	แผง						
	7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 3 แถว	แผง						

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๑ งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก							
๑.1 สำหรับห้องคอม กลด. ขนาด ๑ - 0.30 ม. เจ้า - ๑๑ก	แห่ง						
๑.2 สำหรับห้องคอม กลด. ขนาด ๑ - 0.40 ม. เจ้า - ๑๑ก	แห่ง						
๑.3 สำหรับห้องคอม กลด. ขนาด ๑ - 0.60 ม. เจ้า - ๑๑ก	แห่ง						
๒ งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก							
๒.1 งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
กม.		0+000.00					
ขนาด		1-1.80x1.80					
ยาว		-	ม.				

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 203,150.72

ราคากลาง 203,000.00

ราคากลาง (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	152,002.04
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายปราโมทย์ จงกลาง)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสุทิน อักษร)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปราโมทย์ จงกลาง)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธเนศวร์ เพชรจันทร์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสุรราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
สถานที่ก่อสร้าง	(ถนนภายในหมู่บ้าน) จากถนนหมู่บ้านปรีง หมู่ที่ 11 - ไปทางบ้านเด็ยง หมู่ที่ 8 ตำบลปะ อำเภอกำลूम จังหวัดสุรินทร์						
ปริมาณงาน	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง	5.00	ม.	ระยะทางยาว	154.00	ม.	
	หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.			มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า	115.5	ลบ.ม.	
	ไหล่ทาง ดินคลุก	กว้างข้างละ	0.15	ม.			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปะ อำเภอกำลूम จังหวัดสุรินทร์						
แบบเลขที่	1 / 2558 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	11 พฤษภาคม 2558						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและรูดซัง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.40	-	1.3365	1.87	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	1.40	-	1.3365	1.87	-
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	38.50	223.26	8,595.51	1.3365	298.39	11,487.90
3	งานผิวพท							
	3.1 งานผิวทางโปรฟแลนส์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	770.00	324.05	249,518.50	1.3365	433.09	333,491.48
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	143.25	3,581.25	1.3365	191.45	4,786.34
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	125.00	70.40	8,800.00	1.3365	94.09	11,761.20
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	154.00	64.90	9,994.60	1.3365	88.74	13,357.78
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางดินคลุกเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	9.24	491.58	4,542.20	1.3365	657.00	6,070.65
5	งานสีเส้นจราจร							
	5.1 งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (สีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)	ตร.ม.						
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ϕ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.2 ขนาด ϕ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ϕ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.4 ขนาด ϕ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.5 ขนาด ϕ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๘ งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก							
๘.1 สำหรับป้องกัน คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	เมตร						
๘.2 สำหรับป้องกัน คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร						
๘.3 สำหรับป้องกัน คสล. ขนาด ๑ 0.50 ม. เข้า - ออก	เมตร						
๙ งานก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
๙.1 งานก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	เมตร						
กม.		0+000.00					
ขนาด		1-1.80x1.80					
ยาว		-	ม.				

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 380,945.35
 ราคากลาง 379,000.00
 ราคากลาง (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 285,032.06
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3365
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายปราโมทย์ จงกลาง)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสุทิน ลักขชร)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปราโมทย์ จงกลาง)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลชะอำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดสุรินทร์							
ปริมาณงาน	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง	5.00	ม.	ระยะทางยาว	100.00	ม.		
	หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	500.00	ตร.ม.	มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า	75.00	ลบ.ม.		

ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.30 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.41	-	1.3365	1.88	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	560.00	1.41	789.60	1.3365	1.88	1,055.30
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.5 งานวัสดุซัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	25.00	224.02	5,600.50	1.3365	299.40	7,485.07
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	500.00	325.21	162,605.00	1.3365	434.84	217,321.58
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายข้ามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	143.49	2,152.35	1.3365	191.77	2,876.62
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	85.00	70.64	6,004.40	1.3365	94.41	8,024.68
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	65.14	6,514.00	1.3365	87.06	8,705.86
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	12.00	494.13	5,929.56	1.3365	660.40	7,924.86
5	งานสีเส้นจราจร							
	5.1 งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (สีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)	ตร.ม.						
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
งานก่อสร้างคอกหมู คอนกรีตเสริมเหล็ก							
8.1 สำหรับคอกหมู กสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8.2 สำหรับคอกหมู กสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8.3 สำหรับคอกหมู กสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
9 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
กม.		0+000.00					
ขนาด		1-1.80x1.80					
ยาว		ม.					

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 253,394.27

รวมราคาก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น 251,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	189,585.41
② ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลางลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายปราโมทย์ จงกลาง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสุทิน ลักขร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปราโมทย์ จงกลาง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชนวัฒน์ เพชรจันทร์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
สถานที่ก่อสร้าง	จากสี่แยกบ้านนายปราธนา เพ็งสว่าง บ้านบริง หมู่ที่ 10,15 - ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 15 ตำบลตะ อำเภอกาญจน จังหวัดสุรินทร์					
ปริมาณงาน	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง	5.00	ม.	ระยะทางยาว	157.00	ม.
	หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม.					มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 117.75 ลบ.ม.
	โหล่ทาง หินคลุก	กว้างข้างละ	0.20	ม.		

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะ อำเภอกาญจน จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.41	-	1.3365	1.88	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยดินถมคันทางเดิม	ตร.ม.	847.80	1.41	1,195.40	1.3365	1.88	1,597.65
	1.3 งานตัดหินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.5 งานวัสดุตัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	38.25	224.02	8,792.79	1.3365	299.40	11,751.56
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	785.00	325.21	255,289.85	1.3365	434.64	341,194.88
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	143.48	3,587.25	1.3365	191.77	4,794.36
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	130.00	70.64	9,103.20	1.3365	84.41	12,273.35
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	157.00	65.14	10,226.98	1.3365	87.06	13,668.36
4	งานโหล่ทาง							
	4.1 งานโหล่ทางหินคลุกเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	12.56	494.13	6,206.27	1.3365	660.40	8,294.68
5	งานสีเส้นจราจร							
	5.1 งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (สีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)	ตร.ม.						
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ϕ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.2 ขนาด ϕ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ϕ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.4 ขนาด ϕ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.5 ขนาด ϕ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 1 แถว	แผง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 2 แถว	แผง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 3 แถว	แผง						
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 1 แถว	แผง						
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 2 แถว	แผง						
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 3 แถว	แผง						
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 1 แถว	แผง						
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 2 แถว	แผง						
	7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 3 แถว	แผง						

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๘ ภาพยนตร์วีดิทัศน์ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
8.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
๙ งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
กม.		0+000.00					
ขนาด		1-1.80x1.80					
ยาว		-	ม.				

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 393,574.84

รวมราคาก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น 391,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	294,481.74
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายปราโมทย์ จงกลาง)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสุทิน ตักขพร)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปราโมทย์ จงกลาง)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
สถานที่ก่อสร้าง	จากบ้านนายอนุชิต วรรณคำ บ้านเลขที่ 1 - ไปทางบ้านหนองตาโก้ หมู่ที่ 2 ตำบลมะ อำเภอกำกวม จังหวัดสุรินทร์					
ปริมาณงาน	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง	4.00	ม.	ระยะทางยาว	180.00	ม.
	หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.				มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ลบ.ม.	

ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะ อำเภอกำกวม จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ 1 / 2558 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมบ้านและขุดค่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.36	-	1.3365	1.82	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	774.00	1.36	1,052.64	1.3365	1.82	1,408.85
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	36.00	220.97	7,954.92	1.3365	285.33	10,831.75
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางโปรตคแลนซีซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	720.00	320.79	230,968.80	1.3365	428.74	308,689.80
	3.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	142.48	3,419.52	1.3365	180.42	4,570.19
	3.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	120.00	69.65	8,358.00	1.3365	93.09	11,170.47
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	180.00	62.97	11,334.60	1.3365	84.16	15,148.89
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	10.80	483.94	5,226.55	1.3365	646.79	6,885.28
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)	ตร.ม.						
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก							
B1 ฝ้าเพดานคอนกรีต ขนาด ๒ 0.30 ม. เข้า - ออก	แผง						
B2 ฝ้าเพดานคอนกรีต ขนาด ๒ 0.40 ม. เข้า - ออก	แผง						
B3 ฝ้าเพดานคอนกรีต ขนาด ๒ 0.60 ม. เข้า - ออก	แผง						
งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก							
B1 งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แผง						
งบ		0+000.00					
ขนาด		1-1.80x1.80					
ยกร		-	ม.				

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 358,603.03
 ราคากลาง 358,000.00

ราคากลาง (-สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 268,315.03
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3365
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายปราโมทย์ จงกลาง)
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปราโมทย์ จงกลาง)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชนวัฒน์ เพชรจันทร์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสุทิน ลักขนะ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสี่แยกบ้านนายปรอดนา เพ็งสว่าง บ้านปริง หมู่ที่ 10,15 - ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 15 ตำบลละ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 391,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 157.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 117.75 ลบ.ม.
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.20 ม.

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลละ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 บ้าย

4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 391,000.00 บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

5.1 แบบราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น


5.2 -


5.3 -

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน

6.1 นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละ	ประธานกรรมการ
6.2 นายปราโมทย์ จงกลาง	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง	กรรมการ
6.3 นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

หมายเหตุ บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละ
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปราโมทย์ จงกลาง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๒๓/๑๒/๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายอนุชิต วรรณคำ บ้านบะ หมู่ที่ 1 - ไปทางบ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 358,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 180.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ลบ.ม.
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.15 ม.
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบะ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 358,000.00 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 แบบราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 -
 - 5.3 -
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน

6.1 นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ	ประธานกรรมการ
6.2 นายปราโมทย์ จงกลาง	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง	กรรมการ
6.3 นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ


หมายเหตุ บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปราโมทย์ จงกลาง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลชะอำเภอบำเหน็จ จังหวัดสุรินทร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอำเภอบำเหน็จ จังหวัดสุรินทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 251,000- บาท
3. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 75.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 251,000- บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 แบบราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 4.2
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน

5.1 นายอิสรพงศ์	วงศ์ฉลาด	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชะอำ	ประธานกรรมการ
5.2 นายปราโมทย์	จงกลาง	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง	กรรมการ
5.3 นายธนวัฒน์	เพชรจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

หมายเหตุ บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชะอำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปราโมทย์ จงกลาง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์)



แบบราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลละ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	560.00	1.41	789.60	1.88	1,055.30	
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	25.00	224.02	5,600.50	299.40	7,485.07	
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางบอร์คเลนส์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	500.00	325.21	162,605.00	434.64	217,321.58	
3.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	143.49	2,152.35	191.77	2,876.62	
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	85.00	70.64	6,004.40	94.41	8,024.38	
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	65.14	6,514.00	87.06	8,705.96	
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	12.00	494.13	5,929.56	660.40	7,924.66	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							253,394.27	
เป็นเงินทั้งสิ้น							251,000.00	

ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายปราโมทย์ จงกลาง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายอิสระพงษ์ วงศ์เสถียร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายสุทิน ฉักขร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายโสภา สุขบรรเทิง - ไปทางบ้านนายสวน บุญครอง บ้านปริง หมู่ที่ 15 ตำบลละ อำเภотаตุม จังหวัดสุรินทร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภотаตุม จังหวัดสุรินทร์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 203,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 100.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.20 ม.

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลละ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย

4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 203,000.00 บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

5.1 แบบราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

5.2 -

5.3 -

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน

6.1 นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละ	ประธานกรรมการ
6.2 นายปราโมทย์ จงกลาง	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง	กรรมการ
6.3 นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

หมายเหตุ บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายปราโมทย์ จงกลาง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ถนนภายในหมู่บ้าน) จากถนนหมู่บ้านปรีง หมู่ที่ 11 - ไปทางบ้านเจเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลชะ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชะ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 379,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 154.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 115.5 ลบ.ม.
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.15 ม.
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 379,000.00 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 แบบราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 -
 - 5.3 -
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน
 - 6.1 นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายปราโมทย์ จงกลาง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ


หมายเหตุ บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปราโมทย์ จงกลาง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์)