

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในตำบลละ อำเภอนาทม จังหวัดสุรินทร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภอนาทม จังหวัดสุรินทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.- บาท
3. ลักษณะงาน

จุดที่ 1 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 โดยทำการลงหินคลุกบริเวณที่เกิดหลุมบ่อ สายทางจากบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 - ไปทางบ้านเนินง หมู่ที่ 8 ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 150.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งผิวจราจรบริเวณหลุมบ่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 2 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 โดยทำการลงหินคลุกบริเวณที่เกิดหลุมบ่อ สายทางจากบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 - ไปทางบ้านดินแดง หมู่ที่ 10 ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 140.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งผิวจราจรบริเวณหลุมบ่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 3 บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 โดยทำการลงหินคลุกบริเวณที่เกิดหลุมบ่อ สายทางจากบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 - ไปทางบ้านหนองขาว หมู่ที่ 2 ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 0.80 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งผิวจราจรบริเวณหลุมบ่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 4 บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 โดยทำการลงหินคลุกบริเวณที่เกิดหลุมบ่อ สายทางจากบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 - ไปทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 70.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งผิวจราจรบริเวณหลุมบ่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 5 บ้านฉนวน หมู่ที่ 8 โดยทำการลงหินคลุกบริเวณที่เกิดหลุมบ่อ สายทางจากบ้านฉนวน หมู่ที่ 8 - ไปทางบ้านทุ่งโก หมู่ที่ 2 ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 100.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งผิวจราจรบริเวณหลุมบ่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 6 บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 โดยทำการลงหินคลุกบริเวณที่เกิดหลุมบ่อ สายทางจากบ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 - ไปทางสะพานกุดระหารส้ม ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 80.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.08 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งผิวจราจรบริเวณหลุมบ่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 7 บ้านปริง หมู่ที่ 10 โดยทำการลงหินคลุกบริเวณที่เกิดหลุมบ่อ สายทางจากหมู่บ้าน - ไปทางคลองชลประทาน ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 150.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งผิวจราจรบริเวณหลุมบ่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 8 บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 โดยทำการลงหินคลุกบริเวณที่เกิดหลุมบ่อ สายทางจากบ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 - ไปทางบ้านพะเนา หมู่ที่ 7 ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 150.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งผิวจราจรบริเวณหลุมบ่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 9 บ้านหนองส้ม หมู่ที่ 14 โดยทำการลงหินคลุกบริเวณที่เกิดหลุมบ่อ สายทางจากบ้านหนองส้ม หมู่ที่ 14 - ไปทางบ้านดินแดง หมู่ที่ 10 ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 80.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.08 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งผิวจราจรบริเวณหลุมบ่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 10 บ้านปริง หมู่ที่ 15 โดยทำการลงหินคลุกบริเวณที่เกิดหลุมบ่อ สายทางจากหมู่บ้าน - ไปทางคลองชลประทาน ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 80.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.08 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งผิวจราจรบริเวณหลุมบ่อให้เรียบร้อย

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ขณะดำเนินการ) จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย

4. ราคาากลางคำนวณ (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 150,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 แบบราคาากลางก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

5.2 -

5.3 -

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 6.1 นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละ | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายปราโมทย์ จงกลาง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 6.3 นายณัฐพัชร์ รัตนะธีราร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |

หมายเหตุ บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่

www.gprocurement.go.th

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปราโมทย์ จงกลาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณัฐพัชร์ รัตนะธีรากร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ