

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 15 บ้านปริง ตำบลปะ อำเภอนาทม จังหวัดสุรินทร์  
 จากถนน คลส.เดิม -ไปทางบ้านนายสวน บุญครอง  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72.00 ลบ.ม.  
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. หินคลุก ไหลทางข้างละ 0.25 เมตร  
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
 ประมาณการโดย (นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์) เมื่อวันที่ 20-มิ.ย.-60 ตามแบบ อบต.ปะ กำหนด

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	บาท/หน่วย	รวม(บาท)	บาท/หน่วย	รวม(บาท)		
1	งานตัดเกรด ฯ								
	-ตัดเกรดพื้นทางเดิม		ตร.ม.						
2	งานชั้นพื้นทาง								
	-ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	24.00	ลบ.ม.	229.54	5,508.96	99.00	2,376.00	7,884.96	
	-ลูกรังชั้นพื้นทาง		ลบ.ม.						
3	งานผิวจราจร (ค 2)	72.00	ลบ.ม.			306.00	22,032.00	22,032.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( ประเภท 1 )	24.48	ตัน	2,237.51	54,774.24			54,774.24	
	-ทรายหยาบ	43.20	ลบ.ม.	229.54	9,916.13			9,916.13	
	-หินย่อย 1 - 2	79.20	ลบ.ม.	771.03	61,065.58			61,065.58	
4	งานเหล็กเสริม/ไม้แบบ/รอยต่อ/ไหลทาง								
	-เหล็ก DB. Dia. 12 mm. SD 30 ( เสริม joint )	0.19	ตัน	18,765.26	3,599.33	3,300.00	632.97	4,232.29	
	-เหล็กตะแกรง wire mesh Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	480.00	ตร.ม.	23.22	11,147.66	5.00	2,400.00	13,547.66	
	-ลวดผูกเหล็ก		กก.						
	-ไม้แบบและค้ำยัน ใช้เวียน	9.85	ลบ.ฟ.	579.23	5,705.14			5,705.14	
	-ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	57.60	ตร.ม.			133.00	7,660.80	7,660.80	
	-ตะปูตีแบบ	14.40	กก.	35.98	518.11			518.11	
	-แผ่นโฟม	0.83	แผ่น	20.00	16.67			16.67	
	-วัสดุอุดรอยต่อ (แอสฟัลท์)	208.00	ม.	13.20	2,745.60			2,745.60	
	-ไหลทาง (หินคลุก)	9.00	ลบ.ม.	641.03	5,769.27	99.00	891.00	6,660.27	
	-ไหลทาง (ลูกรัง)		ลบ.ม.						
5	งานท่อระบายน้ำ								
	-ท่อ คสล. Ø 0.30 x1.00 เมตร		ท่อน						
	-ท่อ คสล. Ø 0.40 x1.00 เมตร		ท่อน	458.39					
	-ท่อ คสล. Ø 0.60 x1.00 เมตร		ท่อน						
	-ท่อ คสล. Ø 0.80 x1.00 เมตร		ท่อน						
	-ท่อ คสล. Ø 1.00 x1.00 เมตร		ท่อน						
รวมต้นทุนค่าแรงและวัสดุ								196,759.46	
เป็นเงินทั้งสิ้น									(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์-)