

บัญชีรายละเอียดแสดงปริมาณงาน

การประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 งานที่ตั้งโครงการ หมู่ 2 บ้านหนองตาไก่ ตำบลชะ อำเภอนาทม จังหวัดสุรินทร์
 สายทางบ้านนายอักษร สร้อยจิตร - ไปสี่แยกถนน คลส.เดิม บ้านชะ
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. หินคลุก ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 ประมาณการโดย (นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์) เมื่อวันที่ 9-ส.ค.-60 ตามแบบ อบต.ชะ กำหนด

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	บาท/หน่วย	รวม(บาท)	บาท/หน่วย	รวม(บาท)		
1	งานตัดเกรด ฯ -ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานชั้นพื้นทาง -ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	20.00	ลบ.ม.	230.31	4,606.20	99.00	1,980.00	6,586.20	
	-ลูกรังชั้นพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานผิวจราจร (ค 2) -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ทรายหยาบ	20.40	ตัน	2,238.75	45,670.50	-	-	45,670.50	
	-หินย่อย 1 - 2	36.00	ลบ.ม.	230.31	8,291.16	-	-	8,291.16	
		66.00	ลบ.ม.	773.58	51,056.28	-	-	51,056.28	
4	งานเหล็กเสริม/ไม้แบบ/รอยต่อ/ไหลทาง -เหล็ก DB. Dia. 12 mm. SD 30 (เสริม joint)	0.16	ตัน	18,709.90	2,990.59	3,300.00	527.47	3,518.06	
	-เหล็กตะแกรง wire mesh Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	400.00	ตร.ม.	23.22	9,289.72	5.00	2,000.00	11,289.72	
	-ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
	-ไม้แบบและค้ำยัน ไข่เวียน	8.21	ลบ.ฟ.	579.23	4,754.29	-	-	4,754.29	
	-ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	48.60	ตร.ม.	-	-	133.00	6,463.80	6,463.80	
	-ตะปูตีแบบ	12.15	กก.	35.98	437.16	-	-	437.16	
	-แผ่นโฟม	0.83	แผ่น	20.00	16.67	-	-	16.67	
	-วัสดุอุดรอยต่อ (แอสฟัลท์)	172.00	ม.	13.43	2,309.96	-	-	2,309.96	
	-ไหลทาง (หินคลุก)	15.00	ลบ.ม.	643.58	9,653.70	99.00	1,485.00	11,138.70	
	-ไหลทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานท่อระบายน้ำ -ท่อ คสล. Ø 0.30 x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	-ท่อ คสล. Ø 0.40 x1.00 เมตร	-	ท่อน	458.39	-	-	-	-	
	-ท่อ คสล. Ø 0.60 x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	-ท่อ คสล. Ø 0.80 x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	-ท่อ คสล. Ø 1.00 x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมต้นทุนค่าแรงและวัสดุ								169,892.49	
เป็นเงินทั้งสิ้น								(-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์-)	