

บัญชีรายละเอียดแสดงปริมาณงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ตั้งโครงการ: ...

เลขที่: ... อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ประเภท: ...

ความยาว 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 75.00 ลบ.ม.

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. หินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.40 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

นายสมวัฒน์ เพชรจันทร์ เมื่อวันที่ 8-พ.ค.-60 ตามแบบ อบต.บะ กำหนด

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	บาท/หน่วย	รวม(บาท)	บาท/หน่วย	รวม(บาท)		
1	งานตัดถนน								
	-ตัดถนนพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานชั้นพื้นทาง								
	-ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	25.00	ลบ.ม.	229.54	5,738.50	99.00	2,475.00	8,213.50	
	-ลูกรังชั้นพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานผิวจราจร (ค 2)	75.00	ลบ.ม.			306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	25.50	ตัน	2,237.51	57,056.51	-	-	57,056.51	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	229.54	10,329.30	-	-	10,329.30	
	-หินย่อย 1 - 2	82.50	ลบ.ม.	771.03	63,609.98	-	-	63,609.98	
4	งานเหล็กเสริม/ไม้แบบ/รอยต่อ/ไหล่ทาง								
	-เหล็ก DB. Dia. 12 mm. SD 30 (เสริม joint)	0.18	ตัน	18,765.26	3,332.71	3,300.00	586.08	3,918.79	
	-เหล็กตะแกรง wire mesh Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	500.00	ตร.ม.	23.25	11,626.16	5.00	2,500.00	14,126.16	
	-ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
	-ไม้แบบและค้ำยัน ไข่เวียน	8.21	ลบ.พ.	579.23	4,754.29	-	-	4,754.29	
	-ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	49.50	ตร.ม.	-	-	133.00	6,583.50	6,583.50	
	-ตะปูตีแบบ	12.38	กก.	35.98	445.25	-	-	445.25	
	-แผ่นโฟม	1.04	แผ่น	20.00	20.83	-	-	20.83	
	-วัสดุอุดรอยต่อ (แอสฟัลท์)	190.00	ม.	13.20	2,508.00	-	-	2,508.00	
	-ไหล่ทาง (หินคลุก)	12.00	ลบ.ม.	641.03	7,692.36	99.00	1,188.00	8,880.36	
	-ไหล่ทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานท่อระบายน้ำ								
	-ท่อ คสล. Ø 0.30 x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	-ท่อ คสล. Ø 0.40 x1.00 เมตร	-	ท่อน	458.39	-	-	-	-	
	-ท่อ คสล. Ø 0.60 x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	-ท่อ คสล. Ø 0.80 x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	-ท่อ คสล. Ø 1.00 x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมต้นทุนค่าแรงและวัสดุ								203,396.46	
เป็นเงินทั้งสิ้น									(-สองแสนสามพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์-)