แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก **หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ **ชื่อสายทาง** จากถนน คสล.เดิม ถึง ไปทางถนนลาดยาง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ขณะดำเนินการ) จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ ตามแบบ เลขที่ อบต.บะ 15/2564

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 **เดือน** เมษายน **พ.ศ.** 2564 **ปรับปรุงราคา เมื่อวันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_F	ราคาต่อหน่วย x F_F	ราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)**							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	**งานดิน (EARTHWORK)**							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.68	1,680.00	1.3607	2.29	2,285.98
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานวัสดุคัดเลือก							
	2.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ข.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.6 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	411.21	20,560.50	1.3607	559.53	27,976.67
3	**งานผิวทาง (SURFACE COURSES)**							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	1,000.00	318.24	318,240.00	1.3607	433.03	433,029.17
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.00	175.93	1,407.44	1.3607	239.39	1,915.10
	3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JONT)	เมตร	88.00	76.64	6,744.32	1.3607	104.28	9,177.00
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL)	เมตร	250.00	80.29	20,072.50	1.3607	109.25	27,312.65
4	**งานโครงสร้าง (STRUCTRES)**							
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5	**งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)**							
	5.1 งานป้าย							
	5.1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว/ป้ายถาวร)	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					371,704.76		**รวม**	504,696.57
							ขอปรับลด	500,000.00

ตัวอักษร (**ห้าแสนบาทถ้วน**)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	371,704.76
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชพล คงทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวนันทิกา บุญมา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสุทิน ลักขษร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ
ลงวันที่