แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก **หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ **ชื่อสายทาง** จากบ้านนายสมชาย คงบุญ ถึง ไปทางบ้านนายนวล ตลับทอง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 82.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ขณะดำเนินการ) จำนวน 2 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบ เลขที่ อบต.บะ 18/2563

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2563 **ปรับปราคา เมื่อวันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_F	ราคาต่อหน่วย x F_F	ราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)**							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	**งานดิน (EARTHWORK)**							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	377.20	1.60	603.52	1.3624	2.18	822.24
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานวัสดุคัดเลือก							
	2.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ข.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	9.84	136.80	1,346.11	1.3624	186.38	1,833.94
	2.6 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.40	411.21	6,743.84	1.3624	560.23	9,187.81
3	**งานผิวทาง (SURFACE COURSES)**							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	328.00	316.74	103,890.72	1.3624	431.53	141,540.72
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-
	3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JONT)	เมตร	32.00	79.74	2,551.68	1.3624	108.64	3,476.41
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL)	เมตร	82.00	84.03	6,890.46	1.3624	114.48	9,387.56
4	**งานโครงสร้าง (STRUCTRES)**							
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5	**งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)**							
	5.1 งานป้าย							
	5.1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	2.00	1,300.00	2,600.00	1.0000	1,300.00	2,600.00
	5.1.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ชุด	1.00	4,300.00	4,300.00	1.0000	4,300.00	4,300.00
					128,926.34		**รวม**	173,148.68
							ขอปรับลด	171,000.00

ตัวอักษร (**หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	128,926.34
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปราโมทย์ จงกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฏฐพัชร์ รัตนะธีรากร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวนันทิกา บุญมา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ
(นายอิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสุทิน ลักขษร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

ลงวันที่