

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 งานที่ตั้งโครงการ หมู่ 13 บ้านยางเก่า ตำบลชะ อำเภอนาทม จังหวัดสุรินทร์
 จากถนน คสล.เดิม -ไปทางสะพานกุดกระหารลิ้ม
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. หินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 ประมาณการโดย (นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์) เมื่อวันที่ 20-มิ.ย.-60 ตามแบบ อบต.ชะ กำหนด

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	บาท/หน่วย	รวม(บาท)	บาท/หน่วย	รวม(บาท)		
1	งานตัดเกรด ๓								
	-ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม		ตร.ม.						
2	งานขึ้นพื้นทาง								
	-ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	30.00	ลบ.ม.	229.54	6,886.20	99.00	2,970.00	9,856.20	
	-ลูกรังชั้นพื้นทาง		ลบ.ม.						
3	งานผิวจราจร (ค 2)	90.00	ลบ.ม.			306.00	27,540.00	27,540.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	30.60	ตัน	2,237.51	68,467.81			68,467.81	
	-ทรายหยาบ	54.00	ลบ.ม.	229.54	12,395.16			12,395.16	
	-หินย่อย 1 - 2	99.00	ลบ.ม.	771.03	76,331.97			76,331.97	
4	งานเหล็กเสริม/ไม้แบบ/รอยต่อ/ไหล่ทาง								
	-เหล็ก DB Dia. 12 mm. SD 30 (เสริม joint)	0.21	ตัน	18,765.26	3,999.25	3,300.00	703.30	4,702.55	
	-เหล็กตะแกรง wire mesh Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	600.00	ตร.ม.	23.25	13,951.39	5.00	3,000.00	16,951.39	
	-ลวดผูกเหล็ก		กก.						
	-ไม้แบบและค้ำยัน ไข่เวียน	9.85	ลบ.ฟ.	579.23	5,705.14			5,705.14	
	-คูแรงงานประกอบไม้แบบ	58.50	ตร.ม.			133.00	7,780.50	7,780.50	
	-ตะปูตีแบบ	14.63	กก.	35.98	526.21			526.21	
	-แผ่นโฟม	1.04	แผ่น	20.00	20.83			20.83	
	-วัสดุอุดรอยต่อ (แอสฟัลท์)	230.00	ม.	13.20	3,036.00			3,036.00	
	-ไหล่ทาง (หินคลุก)	5.40	ลบ.ม.	641.03	3,461.56	99.00	534.60	3,996.16	
	-ไหล่ทาง (ลูกรัง)		ลบ.ม.						
5	งานท่อระบายน้ำ								
	-ท่อ คสล. Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน						
	-ท่อ คสล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร		ท่อน	458.39					
	-ท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน						
	-ท่อ คสล. Ø 0.80 x 1.00 เมตร		ท่อน						
	-ท่อ คสล. Ø 1.00 x 1.00 เมตร		ท่อน						
รวมต้นทุนค่าแรงและวัสดุ								237,309.92	
เป็นเงินทั้งสิ้น									(-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์-)